



Administrativ:

- Homecheck - Termin mit Kunden vereinbaren
(Phase 1)
 - bestmögliche Installationsweg finden
 - Installationsmaterial aufnehmen
 - Installationsweg Fotografieren
 - wieviele Durchbrüche werden benötigt?
 - Verteilung anschauen und Fotografieren
 - ist genug Platz vorhanden
(für 1x 3LN FILS und event. 1x Speerschütz)
 - Bezügersicherung Grösse aufnehmen
 - Zähler Fotografieren
 - Falls vorhanden Installationsplan Fotografieren
 - Falls vorhanden Schema & Legende Fotografieren

- Abklärungen mit EW (Energie-Werk)
(Phase 2)

Installation

(Phase 3)

- Reisezeit inkl.
- Unterverteiler umbauen
 - 3LN FILS einbauen und verdrahten
 - Sperschütz einbauen und verdrahten (Optional)
 - neu eingebaute Sicherung beschriften
 - Legende und Schema anpassen
- Installation erstellen
 - Kanal- oder Rohrinstallation
 - Wanddurchbrüche Bohren
 - Kabelzug
- Ladestation montieren und beidseitig anschliessen
- Inbetriebnahme und Instruktion der Ladestation
- Aufräumen und den Arbeitsplatz sauber verlassen
- Messen und Prüfen
(Phase 4)
- SiNa erstellen (inkl. unabhängige Kontrollorgan)
(Phase 5)
- SiNa übergänge (innerhalb 1-2 Wochen)
(Phase 6)